

Prot.

Spett.le

Oggetto: Richiesta di offerta per l'eventuale affidamento dei lavori di rifacimento ponticello situato presso la strada Grottelle loc. Pian di Spille Comune di Tarquinia (VT).

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione di codesta Spett.le Impresa, la richiesta di un preventivo ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B del D. Lgs 76/2020 per l'eventuale acquisizione dei lavori in oggetto i cui termini e condizioni sono di seguito riportati.

1. L'offerta dovrà essere presentata secondo le lavorazioni descritte nell'allegato computo metrico.
2. Le voci contenute nel computo delle lavorazioni sono tratte dal Prezzario Regionale (Tariffa dei Prezzi 2012) approvato con Del. 6 agosto 2012 n. 412 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 28.08.2012.
3. L'esecuzione degli interventi descritti è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli organi preposti.
4. L'offerta effettuata dalla Impresa dovrà contenere, in maniera espressa, il periodo di validità della stessa, periodo all'interno del quale le condizioni espresse nell'offerta fatta pervenire alla scrivente ARSIAL, non dovranno subire modifiche economiche.
5. I lavori di cui trattasi saranno eventualmente affidati all'impresa che proporrà la migliore offerta, intesa come il prezzo complessivo più basso.
6. L'offerta andrà sottoscritta dal rappresentante legale con timbro recante l'intestazione societaria, sede legale e Partita Iva, e dovrà pervenire entro il giorno ore **12.00** utilizzando la modalità ed il recapito di seguito specificato:

Raccomandata AR indirizzata: ARSIAL - Protocollo generale - Area APAAPPCPCM –
Via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma.

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: **“Offerta lavori di rifacimento ponticello situato sulla strada Grottelle, loc. Pian di Spille Comune di Tarquinia (VT);**

7. Prima della formulazione dell'offerta l'impresa dovrà effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto del servizio, che viene fissato preferibilmente per il giorno, Laddove l'operatore non sia disponibile per tale data, verrà fissato telefonicamente, chiamando ai numeri sotto riportati, un'altra data per detto sopralluogo Le imprese interessate saranno accompagnate da personale di ARSIAL.
8. L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede centrale di Arsial, Via R. Lanciani, 38 - 00162 ROMA in data alle ore.....

Per ogni delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial:

Arch. Marcella Giuliani tel. 328 8923566 - m.giuliani@arsial.it

Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco tel. 328 6564107 - ef.fulgenzi@arsial.it

Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Marcella Giuliani

Visto: Il Dirigente dell' Area Patrimonio
(Dott. Agr. Fabio Genchi)

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA

OGGETTO: lavori di sistemazione e ristrutturazione di un ponticello presso strada Grottele, in località Pian di Spille del Comune di Tarquinia

Descrizione	Importo
<p>A 3.03.5.b Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche ton € 8,42 materiale di crollo 5,00x4,00x050=mc 10,00 x 1800 = Kg 18000=ton.18x8,42</p>	€. 151,16
<p>B 1.06.9.a Manufatti tubolari in lamiera di acciaio AQ 34 tipo ARMCO ondulata e zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.), forniti e posti in opera per qualsiasi diametro, compresi i collegamenti dei vari tratti o delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di tariffa: . tipo ad elementi incastrati diametro 150 cm kg € 2,95 m. 5,00x Kg/m 147,76= kg 738,80x2,95 =</p>	€. 2.179,46
<p>A 9.01.7.b Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadriati, eseguita con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard mc € 172,50</p>	

n. 2x 4,00x2,00 x0,40 = mc 6,40x 172,50	€.	1.104,00
<p>B 1.03.3.b Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato:</p> <p>in misto granulare naturale mc € 29,96 4,00x5,00x2,00= mc. 40,00 A detrarre tubo 0,75x0,75x3,14x5,00 = mc . 8,83 Restano mc. 31,17x29,96=</p>		
	€	933,85
IMPORTO IMPONIBILE =	€	4.368,47
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	350,00
imprevisti	€	281,53
IVA 22 % =	€	1.100,00
TOTALE GENERALE =	€	6.100,00